

# Construtora W.G.

553



Washington Timóteo de Lima- ME

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Rua: Maranhão Nº 161 Parque Nacional

Telefone: (13) 3844-3378 / (13) 99738-2904

CEP: 11.800-000

Juquiá-SP

E-mail: [construtorawgiuquia@gmail.com](mailto:construtorawgiuquia@gmail.com)

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO Nº 013/2020


OBJETO: REFORMA COMPLETA DO GINÁSIO DA E.M. JÚLIA BOTARO DOS SANTOS EM PEDRO BARROS EM MIRACATU.

## PROPOSTA

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o Objeto deste certame licitatório, nos valores dispostos nas tabelas em anexo, sendo o valor da nossa proposta de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de entrega da proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública da Tomada de Preço. Decorridos esses prazos, sem convocação para assinatura do Contrato ou retirada de documento equivalente, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

- Declaro expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- Declaro que todo e qualquer contrato de sub-empitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa sub-empitada, se concordar, devida da anuências expressa.


Miracatu, 05 de junho de 2020.



Raiane Carvalho Timóteo de Lima

Representante Designada

RG: 46.889.120-1



# Construtora W.G

Washington Timóteo de Lima- ME

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Rua: Maranhão Nº 161 Parque Nacional

Telefone: (13) 3844-3378 / (13) 99738-2904

CEP: 11.800-000

Juquía-SP

E-mail: construtorawgjuquia@gmail.com

554

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma do Centro de Eventos de Pedro Barros (Ginásio)

BDI

ENDEREÇO: Avenida Brasil – Bairro Pedro Barros, Miracatu/SP

				TOTAL		R\$150.000,00	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	R\$ UNT	R\$ TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$2.127,24
1.1	SINAPI -11/2019 DES	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	un	5,63	R\$377,84	R\$2.127,24
<b>2 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO, CALÇADA DOS BANHEIROS E ÁREA EXTERNA DO TANQUE)</b>							R\$5.160,20
2.1	SINAPI -11/2019 DES	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	109,28	R\$47,22	R\$5.160,20
<b>NOVOS PORTÕES DE FERRO</b>							R\$12.034,74
3.1	CPOS 176	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	5,7	R\$589,49	R\$3.360,11
3.2	CPOS 176	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	8,1	R\$589,49	R\$4.774,90
3.3	CPOS 176	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	2,1	R\$751,63	R\$1.578,43
3.4	CPOS 176	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	1,6	R\$751,63	R\$1.202,61
3.5	SINAPI -11/2019 DES	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	35	R\$28,21	R\$987,51
3.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	17,5	R\$7,50	R\$131,17
<b>4 PINTURA DO PISO DA QUADRA</b>							R\$9.762,74
4.1	SINAPI -11/2019 DES	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	636,5	R\$15,34	R\$9.762,74
<b>5 PINTURA DO MURO DE ENTRADA</b>							R\$2.240,09
5.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	133,67	R\$2,96	R\$395,50
5.2	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	133,67	R\$13,80	R\$1.844,59
<b>6 REGULARIZAÇÃO E PINTURA DO MURO DOS FUNDOS</b>							R\$10.309,06
6.1	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	152,64	R\$5,02	R\$765,95
6.2	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	152,64	R\$45,76	R\$6.985,11
6.4	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	152,64	R\$2,96	R\$451,62
6.5	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	152,64	R\$13,80	R\$2.106,37
<b>7 REGULARIZAÇÃO E PINTURA - GINÁSIO - EXTERNO</b>							R\$24.766,94
<b>FACHADA</b>							R\$4.999,87
7.1	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	74,03	R\$5,02	R\$371,49
7.2	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m²	74,03	R\$45,76	R\$3.387,76
7.4	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	74,03	R\$2,96	R\$219,04
7.5	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	74,03	R\$13,80	R\$1.021,59
<b>LATERAL DIREITA</b>							R\$9.195,35

7.6	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	136,15	R\$5,02	R\$683,21	
7.7	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m <sup>2</sup>	136,15	R\$45,76	R\$6.230,50	
7.9	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	136,15	R\$2,96	R\$402,83	
7.10	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	136,15	R\$13,80	R\$1.878,82	
<b>LATERAL ESQUERDA</b>								<b>R\$9.195,35</b>
7.11	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	136,15	R\$5,02	R\$683,21	
7.12	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m <sup>2</sup>	136,15	R\$45,76	R\$6.230,50	
7.13	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	136,15	R\$2,96	R\$402,83	
7.14	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	136,15	R\$13,80	R\$1.878,82	
<b>FACHADA POSTERIOR</b>							R\$0,00	<b>R\$1.376,36</b>
7.15	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	82,13	R\$2,96	R\$243,00	
7.1	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	82,13	R\$13,80	R\$1.133,36	
<b>8 REGULARIZAÇÃO E PINTURA - GINÁSIO - INTERNO</b>								<b>R\$23.412,65</b>
<b>FRENTE</b>								<b>R\$5.470,61</b>
8.1	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	81	R\$5,02	R\$406,46	
8.2	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m <sup>2</sup>	81	R\$45,76	R\$3.706,72	
8.4	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	81	R\$2,96	R\$239,66	
8.5	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	81	R\$13,80	R\$1.117,77	
<b>LATERAL ESQUERDA</b>								<b>R\$8.273,45</b>
8.6	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	122,5	R\$5,02	R\$614,71	
8.7	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m <sup>2</sup>	122,5	R\$45,76	R\$5.605,85	
8.9	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	122,5	R\$2,96	R\$362,45	
8.10	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	122,5	R\$13,80	R\$1.690,45	
<b>LATERAL DIREITA</b>								<b>R\$8.273,45</b>
8.11	SINAPI -11/2019 DES	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	122,5	R\$5,02	R\$614,71	
8.12	SINAPI -11/2019 DES	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm	m <sup>2</sup>	122,5	R\$45,76	R\$5.605,85	
8.14	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	122,5	R\$2,96	R\$362,45	
8.15	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	122,5	R\$13,80	R\$1.690,45	
<b>FUNDOS</b>							R\$0,00	<b>R\$1.395,13</b>
8.16	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	83,25	R\$2,96	R\$246,32	
8.17	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m <sup>2</sup>	83,25	R\$13,80	R\$1.148,82	
<b>9 BANHEIROS EXTERNOS</b>								<b>R\$10.506,67</b>
9.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	46,8	R\$2,96	R\$138,47	

9.2	SINAPI -11/2019 DES	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	46,8	R\$13,80	R\$645,82
9.3	SINAPI -11/2019 DES	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	11,96	R\$7,24	R\$86,63
9.4	SINAPI -11/2019 DES	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0	m²	11,96	R\$41,31	R\$494,09
9.5	SINAPI -11/2019 DES	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF	m²	53,94	R\$39,73	R\$2.143,25
9.6	SINAPI -11/2019 DES	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	11,96	R\$48,44	R\$579,40
9.7	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	3,65	R\$341,05	R\$1.244,84
9.8	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	3,65	R\$677,97	R\$2.474,60
9.9	SINAPI -11/2019 DES	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	1,28	R\$116,35	R\$148,92
9.10	SINAPI -11/2019 DES	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	17,1	R\$23,97	R\$409,88
9.11	SINAPI -11/2019 DES	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$223,78	R\$447,56
9.12	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$44,75	R\$89,50
9.13	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$19,15	R\$38,30
9.14	SINAPI -11/2019 DES	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$381,44	R\$762,88
9.15	SINAPI -11/2019 DES	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	15	R\$23,24	R\$348,54
9.16	SINAPI -11/2019 DES	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	R\$11,91	R\$357,42
9.17	SINAPI -11/2019 DES	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2	R\$19,44	R\$38,88
9.18	SINAPI -11/2019 DES	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	R\$28,84	R\$57,68
<b>10 BANHEIRO 01</b>							<b>R\$3.142,36</b>
10.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	22,6	R\$2,96	R\$66,87
10.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	22,6	R\$9,33	R\$210,77
10.3	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$44,75	R\$89,50
10.4	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$19,15	R\$38,30
10.5	SINAPI -11/2019 DES	89352	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$28,84	R\$28,84
10.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,95	R\$7,50	R\$22,11
10.7	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	2,95	R\$329,29	R\$971,40
10.8	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	2,95	R\$581,21	R\$1.714,57
<b>11 BANHEIRO ACESSÍVEL</b>							<b>R\$1.924,38</b>
11.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,35	R\$2,96	R\$36,54
11.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	12,35	R\$9,33	R\$115,18
11.3	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$44,75	R\$44,75
11.4	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$19,15	R\$19,15
11.5	SINAPI -11/2019 DES	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	R\$28,84	R\$28,84
11.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,83	R\$7,50	R\$13,72
11.7	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	1,83	R\$329,29	R\$602,60
11.8	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	1,83	R\$581,21	R\$1.063,61
<b>12 BANHEIRO 02</b>							<b>R\$4.601,40</b>
12.1	SINAPI -11/2019 DES	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21,72	R\$2,96	R\$64,26
12.2	SINAPI -11/2019 DES	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	21,72	R\$9,33	R\$202,56

12.3	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$44,75	R\$89,50	
12.4	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$19,15	R\$38,30	
12.5	SINAPI -11/2019 DES	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	R\$28,84	R\$28,84	
12.6	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,07	R\$7,50	R\$30,51	
12.7	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	4,07	R\$341,05	R\$1.388,09	
12.8	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	4,07	R\$677,97	R\$2.759,35	
<b>13 COZINHA</b>							<b>R\$14.504,07</b>	
13.1	SINAPI -11/2019 DES	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,65	R\$7,50	R\$27,36	
13.2	CPOS 176	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	3,65	R\$341,05	R\$1.244,84	
13.3	CPOS 176	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	3,65	R\$677,97	R\$2.474,60	
13.4	SINAPI -11/2019 DES	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,32	R\$21,59	R\$93,26	
13.5	CPOS 173	14.28.060	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 10 x 10 cm	m²	4,32	R\$340,18	R\$1.469,57	
13.6	SINAPI -11/2019 DES	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	86,81	R\$18,49	R\$1.604,79	
13.7	SINAPI -11/2019 DES	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	71,53	R\$51,25	R\$3.666,16	
13.8	SINAPI -11/2019 DES	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	m²	33,81	R\$36,34	R\$1.228,70	
13.9	SINAPI -11/2019 DES	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	2,5	R\$120,95	R\$302,38	
13.10	SINAPI -11/2019 DES	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	0,38	R\$88,29	R\$33,55	
13.11	SINAPI -11/2019 DES	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,3	R\$43,99	R\$101,17	
<b>CUBA E BALCÃO</b>								
13.12	SINAPI -11/2019 DES	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$201,51	R\$403,02	
13.13	SINAPI -11/2019 DES	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	R\$39,01	R\$78,02	
13.14	SINAPI -11/2019 DES	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,25	R\$585,74	R\$732,17	
13.15	SINAPI -11/2019 DES	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1,2	R\$43,99	R\$52,78	
13.16	SINAPI -11/2019 DES	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1,2	R\$51,25	R\$61,50	
13.17	SINAPI -11/2019 DES	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	2,7	R\$344,52	R\$930,20	
<b>14 EXTINTORES DE INCÊNDIO</b>							<b>R\$1.041,81</b>	
14.1	SINAPI -11/2019 DES	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2	R\$373,00	R\$746,00	
14.2	SINAPI -11/2019 DES	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2	R\$147,91	R\$295,81	
<b>15 CENTRAL DE GÁS</b>							<b>R\$5.102,70</b>	
15.1	SINAPI -11/2019 DES	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	m	16,05	R\$26,29	R\$421,95	
15.2	SINAPI -11/2019 DES	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD	un	4	R\$16,64	R\$66,56	
15.3	SINAPI -11/2019 DES	92700	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2	R\$25,23	R\$50,46	

15.4	SINAPI -11/2019 DES	92705	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO E M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3	R\$31,84	R\$95,53
15.5	CPOS 176	45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1	R\$4.468,20	R\$4.468,20
<b>16 ÁREA EXTERNA</b>							<b>R\$913,44</b>
16.1	SINAPI -11/2019 DES	86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$375,42	R\$375,42
16.2	SINAPI -11/2019 DES	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	R\$45,75	R\$45,75
16.3	SINAPI -11/2019 DES	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$20,15	R\$20,15
16.4	SINAPI -11/2019 DES	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	6	R\$23,24	R\$139,42
16.5	SINAPI -11/2019 DES	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	R\$10,50	R\$105,00
16.6	SINAPI -11/2019 DES	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	9,9	R\$23,00	R\$227,70
<b>17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$18.449,50</b>
17.1	SINAPI -11/2019 DES	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$72,04	R\$72,04
17.2	SINAPI -11/2019 DES	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	UN	1	R\$495,11	R\$495,11
17.4	SINAPI -11/2019 DES	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7	R\$151,83	R\$1.062,79
17.5	SINAPI -11/2019 DES	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R\$48,00	R\$384,00
17.6	SINAPI -06/2019 DES	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10	R\$99,99	R\$999,90
17.7	SINAPI -11/2019 DES	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	95	R\$21,48	R\$2.041,02
17.8	SINAPI -11/2019 DES	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	285	R\$3,90	R\$1.110,83
17.9	CPOS 176	41.11.711	Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W	UN	14	R\$855,22	R\$11.973,09
17.10	CPOS 176	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1	R\$148,05	R\$148,05
17.11	CPOS 176	37.24.040	Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, I <sub>max</sub> . de surto de 65 até 80 kA	un	1	R\$162,68	R\$162,68

Maracatu, 05 de junho de 2020.

Raiane Carvalho Timóteo de Lima

RG: 46.889.120-1

Gerente administrativa

20.638.118/0001-57  
WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME  
R. Maranhão, 161 - Parque Nacional  
Juquia/SP - CEP 11.800-000

# CONSTRUTORA WZG

559

Washington Timóteo da Lima- ME  
 CNPJ: 20.638.118/0001-57  
 Rua: Maranhão Nº 161 Parque Nacional  
 Telefone: (13) 3844-3378 / (13) 99738-2904  
 CEP: 11.800-000 Juquiá-SP  
 E-mail: construtorawzguia@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

OBRA: Reforma do Centro de Eventos de Pedro Barros (Ginásio)

## CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO

Item	Especificação	Valor total (R\$)	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%	Mês 7	%		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.127,24	1,42%	R\$2.127,24	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO, CALÇADA DOS BANHEIROS E ÁREA EXTERNA DO TANQUE)	R\$5.160,20	3,44%	R\$1.548,06	30,00%	R\$3.612,14	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	NOVOS PONTÕES DE FERRO	R\$12.034,74	8,02%	R\$6.017,37	50,00%	R\$6.017,37	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	PINTURA DO PISO DA QUADRA	R\$9.762,74	6,51%	R\$4.881,37	50,00%	R\$4.881,37	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	PINTURA DO MURO DE ENTRADA	R\$2.240,09	1,49%	-	-	-	-	R\$2.240,09	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	REGULARIZAÇÃO E PINTURA DO MURO DOS FUNDOS	R\$10.309,06	6,87%	-	-	-	-	R\$10.309,06	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	REGULARIZAÇÃO E PINTURA - GINÁSIO - EXTERNO	R\$24.766,94	16,50%	-	-	-	-	R\$4.953,39	20,00%	R\$9.906,78	40,00%	R\$4.953,39	20,00%	-	-	-	-		
8.	REGULARIZAÇÃO E PINTURA - GINÁSIO - INTERNO	R\$23.412,65	15,60%	-	-	-	-	R\$4.682,53	20,00%	R\$9.365,06	40,00%	R\$4.682,53	20,00%	-	-	-	-		
9.	BANHEIROS EXTERNOS	R\$10.506,67	7,01%	-	-	-	-	R\$5.253,33	50,00%	R\$5.253,33	50,00%	-	-	-	-	-	-		
10.	BANHEIRO 01	R\$3.142,36	2,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$3.142,36	100,00%	-	-	-	-		
11.	BANHEIRO ACESSÍVEL	R\$1.924,38	1,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$1.924,38	100,00%	-	-	-	-		
12.	BANHEIRO 02	R\$4.601,40	3,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$4.601,40	100,00%	-	-	-	-		
13.	COZINHA	R\$14.504,07	9,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$7.252,04	50,00%	-	-	-	-		
14.	EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$1.041,81	0,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$1.041,81	100,00%	-	-		
15.	CENTRAL DE GÁS	R\$5.102,70	3,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$5.102,70	100,00%	-	-		
16.	ÁREA EXTERNA	R\$913,44	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$913,44	100,00%	-	-		
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$18.449,50	12,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$9.224,75	50,00%	R\$9.224,75	50,00%		
Total		R\$150.000,00	100,00%	R\$14.574,04	9,71%	R\$14.510,88	9,67%	R\$27.438,40	18,29%	R\$24.525,17	16,35%	R\$26.556,10	17,70%	R\$26.112,71	17,41%	R\$16.282,71	10,87%	R\$150.000,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$14.574,04	9,71%	R\$29.084,91	19,39%	R\$56.523,32	37,68%	R\$81.048,49	54,02%	R\$107.604,59	71,72%	R\$133.717,29	89,13%	R\$150.000,00	100,00%		

Miracatu, 05 de Junho de 2020.

*[Handwritten signature]*  
 Raimundo Cavalcante Timóteo de Lima  
 RG: 46.889.120-1 - Gerente Administrativa

20.638.118/0001-57  
 WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME  
 R Maranhão, 161 - Parque Nisei  
 Juquiá-SP - CEP 11.800-000