




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROCESSO Nº 010/2018 PROCESSO Nº 264/2017



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS

PROPOSTA COMERCIAL

VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA PARA OS SERVIÇOS ELENCADOS POR V. SAS., PARA TANTO DECLARAMOS QUE:

A) VALOR DA PROPOSTA:

LOTE 01: R\$ 257.753,62 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS);

LOTE 02: R\$ 256.425,30 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

B) PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA A.I.S. – AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS.

C) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2;

D) INFORMAMOS QUE NO VALOR OFERTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS, INCLUINDO, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS, TAXAS, TRIBUTOS, FRETES E DEMAIS ENCARGOS, ASSIM COMO TODAS AS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS RELACIONADAS COM A INTEGRAL EXECUÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE TOMADA DE PREÇO; E QUE ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

PRAIA GRANDE, 19 DE MARÇO DE 2018.

ELISÂNGELA BISPO DOS REIS
REPRESENTANTE LEGAL

RG 28.232.736-8 CPF 276.111.588-05



ENGENHARIA - PROJETOS - CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS
TERRAPLANAGEM - REFORMA
COMPROMISSO SÉRIO COM O CLIENTE

CNPJ Nº 22.373.665/0001-83

LOTE 01 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO ESTACAO JARDIM MIRACAJU

Rua Venâncio Fagundes, 1. Milagres (Favela 09) - Rua 105 - Bairro Estação 02 - Ruas Medianeiras de Recife e Favela

430
 EP
 LUBRICA

COD	QNTD	CODIGO	COMPONENTES	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01			SERVIÇOS TÉCNICOS				
1.1		02.08.20	Placa de Identificação de Obra	M²	4,23	295,87	1.251,53
02			TERRAPLANAGEM				
2.1		07.05.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M³	895,13	17,44	15.611,07
2.2		05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 2º km até o 3º km	M³	1.163,67	5,81	6.760,92
2.3		07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle (serviço auxiliar)	M³	1.163,67	2,67	3.107,00
2.4		54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do aprofundamento	M²	2.237,82	1,73	3.871,43
03			QUINTAS SAÍDAS				
3.1		54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo MISP em concreto com fck 25 MPa	M	13,00	149,81	1.947,53
3.2		11.01.630	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado	M³	32,52	320,74	10.430,46
3.3		54.06.150	Execução de perfil extrudado no local	M	592,52	43,41	25.721,29
04			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
4.1		54.01.200	Base de macadame hidráulico - 0,20 m	Un	447,56	161,92	72.468,92
4.2		54.01.210	Base de brita graduada - 0,15 m	Un	335,67	122,93	41.263,91
4.3		54.03.240	Imprimação betuminosa Impermeabilizante	Un	2.237,82	6,50	14.545,83
4.4		54.03.230	Imprimação betuminosa liante	Un	2.237,82	3,05	6.825,35
4.5		54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) 0,035 m	Un	78,32	688,82	53.948,38
TOTAL GERAL							257.753,62

PRAIA GRANDE, 19 DE MARÇO DE 2018.

ELISÂNGELA BISPO DOS REIS
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG 28.232.736-8 CPF 276.111.588-05

101
BRUNO



ENGENHARIA - PROJETOS - CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS
TERRAPLANAGEM - REFORMA
COMPROMISSO SÉRIO COM O CLIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO ESTAÇÃO E JARDIM MIRACATU
 Rua Valdeador Joséquin T. Miyajiri (Tredio 01) Rua Três; Rua Projetais 02; Rua Mascarenhas de Moraes e Travessa.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.251,53 0,49%	R\$ 1.251,53 100,00%						
2	SUPERESTRUTURA	R\$ 29.350,42 11,39%	R\$ 16.142,73 55,00%				R\$ 13.207,69 45,00%		
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 38.099,28 14,78%	R\$ 16.001,70 42,00%				R\$ 22.097,58 58,00%		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 189.052,38 73,35%		R\$ 64.277,81 34,00%	R\$ 37.810,48 20,00%			R\$ 37.810,48 20,00%	R\$ 49.159,62 26,00%
TOTAL		R\$ 257.759,62 100,00%	R\$ 33.395,96 13,00%	R\$ 64.277,81 25,00%	R\$ 37.810,48 15,00%	R\$ 35.305,27 14,00%	R\$ 37.810,48 15,00%	R\$ 49.159,62 19,00%	R\$ 49.159,62 19,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 33.395,96	R\$ 97.673,77	R\$ 135.484,25	R\$ 170.789,52	R\$ 208.600,00	R\$ 257.759,62	

PRAIA GRANDE, 19 DE MARÇO DE 2018.

ELISÂNGELA BISPO DOS REIS
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG 28.232.736-8 CPF 276.111.588-05

432
ep



ENGENHARIA - PROJETOS - CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS
TERAPIANAGEM - REFORMA
COMPROMISSO SEÃO COM O CLIENTE

CNPJ Nº 22.373.665/0001-83

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BARRIO ESTACÃO TARDINI MIRACATU

Rua Prof. Sylvia Salazar de Almeida (trecho 1) e Rua Valdemar Lopes (trecho 2)

COD	MONTE	CODIGO	COMPONENTES	UN	QUANT	PRECO UNIF (R\$)	PRECO TOTAL (R\$)
1	CPQS	02.08.20	SERVIÇOS TÉCNICOS Placa de identificação de obra	M²	4,23	R\$ 297,57	R\$ 1.258,72
2.1	CPQS	03.07.010	DEMOIÇÕES Placa de identificação de obra	M²	1.459,20	R\$ 13,88	R\$ 20.253,70
TERAPIANAGEM							
3.1	CPQS	07.05.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M³	1.029,66	R\$ 17,33	R\$ 17.844,01
3.2	CPQS	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 2 km até 0,3 km	M³	1.029,66	R\$ 5,83	R\$ 6.002,92
3.3	CPQS	07.10.020	Espalhamento de solo em porta-fora com compactação sem controle (serviço auxiliar)	M³	445,98	R\$ 2,57	R\$ 1.146,17
3.4	CPQS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada da superfície, sem controle do produtor normal	M²	2.574,15	R\$ 1,72	R\$ 4.427,54
GUIAS E SAREJETAS							
4.1	CPQS	54.06.170	Sarejeta ou sarejeto moldado no local, tipo PMSF em concreto com fck 25 MPa	M²	30,44	R\$ 402,21	R\$ 12.243,27
4.2	CPQS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSF 100 - fck 25 MPa	M	187,00	R\$ 32,94	R\$ 6.159,78
4.3	CPQS	49.06.070	Greija articulada em ferro fundido para boca de lago	Um	2,00	R\$ 277,49	R\$ 554,98
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
5.1	CPQS	54.01.200	Base de macademe hidráulico - 0,20 m	M³	514,83	R\$ 157,31	R\$ 80.987,91
5.2	CPQS	54.01.210	Base de bria graduada - 0,15 m	M³	386,12	R\$ 118,20	R\$ 45.639,38
5.3	CPQS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M²	2574,15	R\$ 6,25	R\$ 16.088,44
5.4	CPQS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	2574,15	R\$ 3,01	R\$ 7.748,19
5.5	CPQS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto esférico usinado a quente - (CBUQ) 0,095 m	M³	90,81	R\$ 620,24	R\$ 56.523,99
TOTAL GERAL						R\$	256.425,10

PRAIA GRANDE, 19 DE MARÇO DE 2018.

EUSÂNGELA BISPO DOS REIS
REPRESENTANTE LEGAL
RG 28.232.736-8 CPF 276.111.588-05

433
BRCA
el



ENGENHARIA - PROJETOS - CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS
TERRAPLANAGEM - REFORMA
COMPROMISSO SÉRIO COM O CLIENTE

Roob

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM MIRACATU
Rua Pref. Syllas Balleazar de Araujo (trecho 1) e Rua Valdemar Lopes Ferraz (trecho 2)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.258,72 0,45%	R\$ 1.258,72 100,00%							
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 20.253,70 7,32%	R\$ 20.253,70 100,00%							
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 29.420,84 10,64%	R\$ 7.355,16 25,00%	R\$ 14.710,32 50,00%	R\$ 7.355,16 25,00%					
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 18.958,03 6,85%			R\$ 9.479,02 50,00%	R\$ 9.479,02 50,00%				
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 208.727,03 76,74%				R\$ 41.357,58 20,00%	R\$ 82.715,16 40,00%		R\$ 82.715,16 40,00%	
TOTAL		R\$ 256.425,30 100,00%	R\$ 8.613,88	R\$ 14.710,32	R\$ 16.934,18	R\$ 50.436,50	R\$ 82.715,16	R\$ 82.715,16	R\$ 256.425,30	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 8.613,88	R\$ 23.324,20	R\$ 40.258,38	R\$ 90.694,88	R\$ 173.409,04	R\$ 256.425,30		

PRAIA GRANDE, 19 DE MARÇO DE 2018.

ELISÂNGELA BISPO DOS REIS
REPRESENTANTE LEGAL
RG 28.232.736-8 CPF 276.111.588-05