



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1069506-25/2019	<b>Nº SICONV</b> 896715	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares em ruas do Bairro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MIRACATU	<b>BDI 1</b> 19,96%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>1.569.659,35</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO</b>					-	<b>1.569.659,35</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.164,03</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	225,00	BDI 1	269,91	1.214,60	RA
1.1.2.	SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	M2	101,63	4,08	BDI 1	4,89	496,97	RA
1.1.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,33	7,87	BDI 1	9,44	191,92	RA
1.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	117,89	1,84	BDI 1	2,21	260,54	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS TOPOGRAFICOS</b>					-	<b>2.625,17</b>	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.548,71	0,86	BDI 1	1,03	2.625,17	RA
<b>1.3.</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>143.749,61</b>	
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	736,53	123,94	BDI 1	148,68	109.507,28	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	736,53	5,32	BDI 1	6,38	4.699,06	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.479,63	1,74	BDI 1	2,09	9.362,43	RA
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.365,27	2,28	BDI 1	2,74	20.180,84	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					-	<b>552.077,44</b>	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.365,27	2,79	BDI 1	3,35	24.673,65	RA
1.4.2.	Composição	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	7.365,27	14,14	BDI 1	16,96	124.914,98	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	258,56	1.271,42	BDI 1	1.525,20	394.355,71	RA
1.4.4.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	258,56	6,38	BDI 1	7,65	1.977,98	RA
1.4.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.172,74	1,62	BDI 1	1,94	6.155,12	RA
<b>1.5.</b>			<b>GUIAS E SARJETAS</b>					-	<b>140.074,81</b>	





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1069506-25/2019	<b>Nº SICONV</b> 896715	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares em ruas do Bairro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MIRACATU	<b>BDI 1</b> 19,96%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>1.569.659,35</b>	
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.447,94	45,86	BDI 1	55,01	134.661,18	RA
1.5.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	88,85	50,79	BDI 1	60,93	5.413,63	RA
<b>1.6.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>58.786,49</b>	
1.6.1.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	16,00	1.251,26	BDI 1	1.501,01	24.016,16	RA
1.6.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	51,90	105,53	BDI 1	126,59	6.570,02	RA
1.6.3.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,97	10,84	BDI 1	13,00	584,61	RA
1.6.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	43,01	278,13	BDI 1	333,64	14.349,86	RA
1.6.5.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,20	143,33	BDI 1	171,94	4.504,83	RA
1.6.6.	SINAPI	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	248,84	BDI 1	298,51	597,02	RA
1.6.7.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	2.268,53	BDI 1	2.721,33	8.163,99	RA
<b>1.7.</b>			<b>CALÇADA</b>					-	<b>515.615,23</b>	
1.7.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	44,02	134,52	BDI 1	161,37	7.103,51	RA
1.7.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	67,20	3,33	BDI 1	3,99	268,13	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1069506-25/2019	<b>Nº SICONV</b> 896715	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares em ruas do Bairro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MIRACATU	<b>BDI 1</b> 19,96%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>1.569.659,35</b>	
1.7.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,82	6,95	BDI 1	8,34	690,72	RA
1.7.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	507,57	1,74	BDI 1	2,09	1.060,82	RA
1.7.5.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.920,43	0,11	BDI 1	0,13	639,66	RA
1.7.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	4.920,43	83,34	BDI 1	99,97	491.895,39	RA
1.7.7.	Composição	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	41,60	135,22	BDI 1	162,21	6.747,94	RA
1.7.8.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	198,71	20,15	BDI 1	24,17	4.802,82	RA
1.7.9.	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UNIDADE	108,00	18,57	BDI 1	22,28	2.406,24	RA
<b>1.8.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES BRANCA)</b>					-	<b>6.094,70</b>	
1.8.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	178,94	28,39	BDI 1	34,06	6.094,70	RA
<b>1.9.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (DIVISÃO DE VIAS AMARELA)</b>					-	<b>9.348,35</b>	
1.9.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.637,19	4,76	BDI 1	5,71	9.348,35	RA
<b>1.10.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS</b>					-	<b>5.978,50</b>	
1.10.1.	SINAPI-I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Unidade	22,00	74,25	BDI 1	89,07	1.959,54	RA
1.10.2.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	Unidade	11,00	304,57	BDI 1	365,36	4.018,96	RA
<b>1.11.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE ADVERTENCIA</b>					-	<b>1.434,20</b>	
1.11.1.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	5,00	239,11	BDI 1	286,84	1.434,20	RA
<b>1.12.</b>			<b>MURO DE CONTENÇÃO - CÓRREGO</b>					-	<b>124.646,30</b>	
1.12.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	133,00	486,69	BDI 1	583,83	77.649,39	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1069506-25/2019	<b>Nº SICONV</b> 896715	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares em ruas do Bairro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MIRACATU	<b>BDI 1</b> 19,96%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>1.569.659,35</b>	
1.12.2.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	211,40	160,49	BDI 1	192,52	40.698,73	RA
1.12.3.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	35,00	47,13	BDI 1	56,54	1.978,90	RA
1.12.4.	SINAPI	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	63,00	57,15	BDI 1	68,56	4.319,28	RA
<b>1.13.</b>			<b>GUARDA CORPO EM ALVENARIA</b>					-	<b>7.064,52</b>	
1.13.1.	SINAPI	89463	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	40,80	82,64	BDI 1	99,13	4.044,50	RA
1.13.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	40,80	6,43	BDI 1	7,71	314,57	RA
1.13.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	40,80	39,56	BDI 1	47,46	1.936,37	RA
1.13.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,80	15,71	BDI 1	18,85	769,08	RA
<b>3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO</b>					-	-	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1069506-25/2019	<b>Nº SICONV</b> 896715	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MRIACATU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica, recuperação de pavimentos e obras complementares em ruas do Bairro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MIRACATU	<b>BDI 1</b> 19,96%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO									1.569.659,35

MIRACATU

**Local**

quinta-feira, 24 de março de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Patricia Beneton Luques

**CREA/CAU:** 5069496144-SP

**ART/RRT:** 28027230220351616

RECURSO  
↓





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D72-467A-E180-48FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRICIA BENETON LUQUES (CPF 407.XXX.XXX-05) em 24/03/2022 11:45:12 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/4D72-467A-E180-48FA>