

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

ENVELOPE 02- PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

PROCESSO Nº 1.503/2022

DATA: 20/05/2022 - HORÁRIO: 09H:00MIN

PROPONENTE: CIACAN ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 35.048.357/0001-24

END: Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175, Centro - Pariqueira-Açu/SP

FONE: (13) 98102-6603


A

33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU****COMISSÃO DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022****PROCESSO Nº 1.503/2022****OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo IX, observadas as normas técnicas da ABNT."

"PROPOSTA"


Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175 – Centro – Parquera Agu – SP – Brasil
Fones: 13 98102-6603

ciacanengenharia@gmail.com

CNPJ: 35.048.357/0001-24 – IE: 510.025.570.116 – IM: 5730



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente volume – **Envelope nº 02** –
“**PROPOSTA**” - 011 (onze) folhas numeradas sequencialmente pela
CIACAN ENGENHARIA EIRELI, que compõe os elementos da
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRACATU.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022.



Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175 – Centro – Pariquera Açu – SP – Brasil
Fones: 13 98102-6603

ciacanengenharia@gmail.com

CNPJ: 35.048.357/0001-24 – IE: 510.025.570.116 – IM: 5730

ANEXO VI

PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N ° 011/2022
PROCESSO N ° 1.503/2022

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante CIACAN ENGENHARIA EIRELI, sediada a Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175 – Centro – Pariquera Açu/SP, CNPJ 35.048.357/0001-24, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, **PROPÕE** executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 1.521.805,27 (hum milhão, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e cinco reais e vinte e sete centavos)**, já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022


CIACAN ENGENHARIA EIRELI
PAULO FIGUEIREDO LUCAS
Titular/Administrador
CPF : 350.833.708-16


Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175 – Centro – Pariquera Açu – SP – Brasil
Fones: 13 98102-6603

ciacanengenharia@gmail.com

CNPJ: 35.048.357/0001-24 – IE: 510.025.570.116 – IM: 5730

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	MUNICÍPIO / UF		
								BDI 1	BDI 2	BDI 3
1069505-25/2019	866715	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU						19,96%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 01-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO						Preço Unitário (com BDI) (R\$)		Preço Total (R\$)
SAO PAULO										
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROGRAMAÇÃO										
1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50		218,14		BDI 1	261,68	2.098,80
1.1.1.	SINAPI									1.521.805,27
1.1.2.	SICRO	Remoção de paralelepípedos	M2	101,63		3,96		BDI 1	4,75	1.177,56
1.1.3.	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,33		7,63		BDI 1	9,15	482,74
1.1.4.	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	117,89		1,78		BDI 1	2,14	136,02
1.2.		SERVIÇOS TOPOGRAFICOS								252,28
1.2.1.	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.548,71		0,83		BDI 1	1,00	2.548,71
1.3.		TERRAPLANAGEM								2.548,71
1.3.1.	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	736,53		120,16		BDI 1	144,14	139.334,17
1.3.2.	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	736,53		5,16		BDI 1	6,19	106.163,43
1.3.3.	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.479,63		1,69		BDI 1	2,03	4.569,12
1.3.4.	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.365,27		2,21		BDI 1	2,65	9.093,65
1.4.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								19.517,97
1.4.1.	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.365,27		2,70		BDI 1	3,24	595.232,83
1.4.2.	Composição	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	7.365,27		13,71		BDI 1	16,45	23.863,47
1.4.3.	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	258,56		1232,64		BDI 1	1478,67	121.158,69
1.4.4.	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	258,56		6,19		BDI 1	7,43	382.324,92
1.4.5.	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.172,74		1,57		BDI 1	1,88	1.921,10
										5.964,75

1.5.			GUIAS E SARJETAS																	135.797,01
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.447,94	44,46	BDI 1	53,33												130.548,64
1.5.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	88,85	49,24	BDI 1	59,07												5.248,37
1.6.			DRENAGEM																	56.994,21
1.6.1.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF_12/2020	UN	16,00	1213,10	BDI 1	1455,23												23.283,68
1.6.2.	SINAPI	95668	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	51,90	102,31	BDI 1	122,73												6.369,69
1.6.3.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,97	10,51	BDI 1	12,81												567,07
1.6.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	43,01	269,65	BDI 1	323,47												13.912,44
1.6.5.	SINAPI	94263	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,20	138,96	BDI 1	166,70												4.367,54
1.6.6.	SINAPI	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:ÁREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	241,25	BDI 1	289,40												578,80
1.6.7.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	2199,34	BDI 1	2638,33												7.914,99
1.7.			CALÇADA																	498.956,22
1.7.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES; DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	44,02	130,42	BDI 1	156,45												6.886,93
1.7.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	67,20	3,23	BDI 1	3,87												260,96
1.7.3.	SINAPI	100882	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,82	6,74	BDI 1	8,09												670,01
1.7.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	507,57	1,69	BDI 1	2,03												1.030,37
1.7.5.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.920,43	0,11	BDI 1	0,13												639,66
1.7.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	4.920,43	80,80	BDI 1	96,93												476.937,28
1.7.7.	Composição	30.04.030	Piso em lajotão hidráulico podotátili várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	41,60	131,10	BDI 1	157,27												6.542,43
1.7.8.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	198,71	19,54	BDI 1	23,44												4.657,76
1.7.9.	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UNIDADE	108,00	18,00	BDI 1	21,59												2.331,72
1.8.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES BRANCA)																	5.908,81

1.8.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	178,94	27,52	BDI 1	33,01	5.906,81
1.9.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (DIVISÃO DE VIAS AMARELA)						9.053,66
1.9.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	1.637,19	4,61	BDI 1	5,53	9.053,66
1.10.			SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS						5.796,34
1.10.1.	SINAPH	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20" CM	Unidade	22,00	71,99	BDI 1	86,36	1.899,92
1.10.2.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	Unidade	11,00	295,28	BDI 1	354,22	3.895,42
1.11.			SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE ADVERTENCIA						1.390,45
1.11.1.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	5,00	231,82	BDI 1	278,09	1.390,45
1.12.			MURO DE CONTENÇÃO - CORREGO						120.847,87
1.12.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	133,00	471,85	BDI 1	566,03	75.281,99
1.12.2.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	211,40	155,60	BDI 1	186,66	39.459,92
1.12.3.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	35,00	45,69	BDI 1	54,81	1.918,35
1.12.4.	SINAPI	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	63,00	55,41	BDI 1	66,47	4.187,61
1.13.			GUARDA CORPO EM ALVENARIA						6.848,29
1.13.1.	SINAPI	89463	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	40,80	80,12	BDI 1	96,11	3.921,29
1.13.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	40,80	6,23	BDI 1	7,47	304,78
1.13.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	40,80	38,35	BDI 1	46,00	1.876,80
1.13.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,80	15,23	BDI 1	18,27	745,42

Pariqueira-Açu, 20 de maio de 2022

CIACAN ENGENHARIA

PAULO FIGUEIREDO LUCAS
TITULAR ADMINISTRATIVO
CPF.: 350.833.708-16

Anexo XII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 1076444-76/2021 Nº SICONV 911533/2021 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação em concreto e obras complementares na Estrada do

DESCRÇÃO DO LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentag:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO - REPROG	1.521.805,27	% Período:	8,82%	8,82%	21,66%	8,39%	4,48%	12,02%	11,89%	4,13%	7,70%	4,71%	14,76%	1,44%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.098,60	% Período:	100,00%	100,00%										
1.2.	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	2.548,71	% Período:	2.098,60	39,88%			19,09%			15,48%		25,55%		
1.3.	TERRAPLANAGEM	198.334,17	% Período:	1.016,43	38,39%			486,55			394,54		651,20		
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	535.232,93	% Período:	53.490,39	38,39%	38,68%		31.141,19			13.477%		25,79%		
1.5.	GUIAS E SARJETAS	135.797,01	% Período:	39,74%	39,74%	207,028,10		19,05%			13,48%		35,934,28		
1.6.	DRENAGEM	56.984,21	% Período:	53.965,73	41,47%			25.869,33			15,37%		25,84%		
1.7.	CALÇADA	499.956,22	% Período:	23.635,50	24,51%	122.539,27		10.640,82			39,86%		35,089,95		
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDE	5.908,81	% Período:											17,32%	
1.9.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (DIVISÃO DE VIA	9.053,66	% Período:											86,592,42	
1.10.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENT	5.798,34	% Período:												100,00%
1.11.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE ADVE	1.390,45	% Período:												100,00%
1.12.	MURO DE CONTENÇÃO - CÔRREGO	120.847,87	% Período:												100,00%
1.13.	GUARDA CORPO EM ALVENARIA	6.848,29	% Período:												1.390,45
Total:	R\$ 1.521.805,27		%:	8,82%	8,82%	21,66%	8,39%	4,48%	12,02%	11,89%	8,86%	2,86%	4,71%	14,76%	1,46%
			R\$	134.206,64	329.567,37	127.696,16	127.696,16	68.137,89	182.866,71	180.934,16	134.902,14	45.098,05	71.675,43	224.575,47	22.147,26
			%:	8,82%	30,48%	38,87%	38,87%	43,34%	55,36%	67,25%	76,11%	79,08%	85,79%	88,54%	100,00%
			R\$	134.206,64	463.774,01	591.470,17	659.608,06	842.474,77	1.023.408,92	1.158.311,07	1.275.082,54	1.499.638,01	1.521.805,27		

Parqueira-Açu, 20 de maio de 2022
CIACAN ENGENHARIA

PAULO FIGUEIREDO LUCAS
TITULAR ADMINISTRATIVO
CPF.: 350.833.708-16

Handwritten signature/initials in blue ink.

COMPOSIÇÃO DO BDI		
ITENS	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	1,77%
S + G	Seguros e Garantias	0,74%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	1,00%
L	Lucro/Remuneração	6,00%
I	Impostos/tributos	7,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	Contribuição Previdenciaria	0,00%
Taxa do BDI (%)		19,96%

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022

Handwritten initials 'EO' in blue ink.

CIACAN ENGENHARIA

COPIA DE...

Handwritten signature of Paulo Figueiredo Lucas
PAULO FIGUEIREDO LUCAS
TITULAR ADMINISTRATIVO
CPF.: 350.833.708-16

Handwritten initials 'Dg' in blue ink.

ANEXO V

009

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
PROCESSO Nº 1.503/2022

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

Eu, PAULO FIGUEIREDO LUCAS, portador do RG nº 34.843.79-3 - SSP/SP, e do CPF sob o nº. 350.833.708-16, representante legal do licitante **CIACAN ENGENHARIA EIRELI**, interessado em participar da Tomada de Preços nº 011/2022, Processo nº 1.503/2022, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175 – Centro – Pariquera Açú – SP – Brasil
Fones: 13 98102-6603

ciacanengenharia@gmail.com

CNPJ: 35.048.357/0001-24 – IE: 510.025.570.116 – IM: 5730

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022



CIACAN ENGENHARIA EIRELI
PAULO FIGUEIREDO LUCAS
Titular/Administrado



Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175 – Centro – Pariquera Açu – SP – Brasil
Fones: 13.98102-6603

ciacanengenharia@gmail.com

CNPJ: 35.048.357/0001-24 – IE: 510.025.570.116 – IM: 5730

114
8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente volume – **Envelope nº 01** –
“**PROPOSTA**” - 011 (onze) folhas numeradas sequencialmente pela
CIACAN ENGENHARIA EIRELI, que compõe os elementos da
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE**
MIRACATU.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2022.

CO

José V. L.

Dx

Av. Dr. Carlos Botelho, nº 175 – Centro – Pariquera Açu – SP – Brasil
Fones: 13/98102-6603

ciacanengenharia@gmail.com

CNPJ: 35.048.357/0001-24 – IE: 510.025.570.116– IM: 5730